

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวรราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านไสโก - บ้านเกาะไม้ดัก หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
	1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,200.000	1.74	3,828.00	1.3822	2.40	5,291.06
	1.1.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.1.1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	880.000	201.20	177,056.00	1.3822	278.09	244,726.80
	1.1.1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1.1.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1.3.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							

บรรชา แหกเพ็ง

19 กุมภาพันธ์ 2563 13:52:40

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไสโก - บ้านเกาะไม้ดัก หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.1.3.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	825.000	219.51	181,095.75	1.3822	303.40	250,310.54
	1.1.1.3.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	1.1.1.3.1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	825.000	659.14	543,790.50	1.3822	911.06	751,627.22
	1.1.2 งานท่อระบายน้ำ คสล.							
	1.1.2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
5	1.1.2.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	21.000	829.37	17,416.77	1.3822	1,146.35	24,073.45
6	1.1.2.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	7.000	1,377.50	9,642.50	1.3822	1,903.98	13,327.86

บรรชา แยกฝั่ง

19 กุมภาพันธ์ 2563 13:52:40

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไสโก - บ้านเกาะไม้ดัก หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.1.2.1.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.80 ม. 2. งานผิวทาง 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ม.	8.000	1,937.66	15,501.28	1.3822	2,678.23	21,425.86
8	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	5,500.000	30.75	169,125.00	1.3822	42.50	233,764.57
9	2.1.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม. 3. งานเบ็ดเตล็ด 3.1 งานเครื่องหมายจราจร	ตร.ม.	5,500.000	289.87	1,594,285.00	1.3822	400.65	2,203,620.72

บรรณา แหกเพ็ง

19 กุมภาพันธ์ 2563 13:52:40

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านไสโก - บ้านเกาะไม้ดัก หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							
10	3.1.1.1.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (DWG.NO.RS-101) แบบ บ.33	ตร.ม.	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
11	3.1.1.1.2 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (DWG.NO.RS-101) บ1	ตร.ม.	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
12	3.1.1.1.3 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (DWG.NO.RS-101) ต 75	ตร.ม.	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
	3.1.1.1.4 เสาป้าย (SIGN POST)							
13	3.1.1.1.4.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.)	ม.	9.000	150.00	1,350.00	1.3822	207.33	1,865.97
	3.1.1.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านไสโก - บ้านเกาะไม้ดัก หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	3.1.1.2.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	247.500	290.00	71,775.00	1.3822	400.83	99,207.40
15	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	49.16	49.16	1.3822	67.94	67.94
รวมราคากลาง								3,861,749.19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านไสโก - บ้านเกาะไม้ดัก หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโหนด เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด
------------------------------------	-----------------------------------

(ศุภชาติ คงพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สติชัยพันธ์ บัวเนียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(บรรชา แวกเพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บรรชา แวกเพ็ง

19 กุมภาพันธ์ 2563