

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ประมาณการเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้าวหลาม ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 324

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

ขนาด ผิวจรจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 324 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,944 ตารางเมตร

๒. ไหล่ทางถมดินกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

แบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 534/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,944.00	11.06	21,500.64	1.3822	15.29	29,718.18
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมขยายคันทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.25 เมตร	ลบ.ม.	162.00	206.59	33,467.58	1.3822	285.55	46,258.89
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	97.00	492.66	47,788.02	1.3822	680.95	66,052.60
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,944.00	401.68	780,874.34	1.3822	555.21	1,079,324.51
10	Expansion Joint	ม.	36.00	133.19	4,794.84	1.3822	184.10	6,627.43
11	Contraction Joint	ม.	156.00	85.45	13,330.20	1.3822	118.11	18,425.00
12	Longitudinal Joint	ม.	324.00	53.37	17,292.85	1.3822	73.77	23,902.18
13	งานท่อระบายน้ำ คสล. (นอก.ชั้น 3)							
	- ท่อคสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
14	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	49.00	194.73	9,541.77	1.3822	269.16	13,188.63
15	ป้ายโครงการภายหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
							TOTAL	1,286,497.42
							คิดเป็นเงินเพียง	1,286,000.00

กำหนดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (เงินหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

$$= 880,829.81$$

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

— | —

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

$$= 1.3822$$

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

==	
----	--

ค่า Factor F ค่าใช้ง่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

[illegible]

(ลงชื่อ) 
(นายศกชาติ คงพล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ๑๗ คณะกรรมการกำหนดราคากลา
(นายบรรชา แวกเพ็ง)

(ลงชื่อ) _____
(นายสถิตย์พันธ์ บัวเนียม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ

(นายสุรชัย ชูอักษร)