

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการกองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด

ประมาณการเมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองชมพู – บ้านวังหมาก ช่วง กม. ๐ + ๖๙๕ ถึง กม. ๐ + ๘๙๐

สถานที่หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางถมดินกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

แบบตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่ ๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย X F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๑๐.๗๔	๘,๓๗๗.๒๐	๑.๓๘๒๒	๑๔.๘๔	๑๑,๕๗๘.๙๗
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางหนา ๐.๒๐ เมตร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๙.๐๐	๔๔๖.๐๘	๑๗,๓๙๗.๑๒	๑.๓๘๒๒	๖๑๖.๕๗	๒๔,๐๔๖.๓๐
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๗๘๐.๐๐	๔๐๖.๙๔	๓๑๗,๔๑๓.๒๐	๑.๓๘๒๒	๕๖๒.๔๗	๔๓๘,๗๒๘.๕๓
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑๒.๐๐	๑๒๑.๘๓	๑,๔๖๑.๙๖	๑.๓๘๒๒	๑๖๘.๓๙	๒,๐๒๐.๗๒
๑๑	Contraction Joint	ม.	๖๔.๐๐	๗๙.๔๕	๕,๐๘๔.๘๐	๑.๓๘๒๒	๑๐๙.๘๒	๗,๐๒๘.๒๑
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๑๗๐.๙๕	๕,๑๒๘.๕๐	๑.๓๘๒๒	๒๓๖.๒๙	๗,๐๘๘.๖๑
๑๔	ป้ายภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐

							TOTAL	๔๙๓,๔๙๑.๓๔
							คิดเป็นเงินเพียง	๔๙๓,๐๐๐.๐๐