

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

แบบ พร. 4

แผ่นที่1/7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สอ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 438/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	9.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00	
1.3	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม.ยาว 10.00 ม.	34.00	ต้น	3,700.93	125,831.62	800.00	27,200.00	153,031.62	
1.4	สกรัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน	34.00	ต้น	-	-	200.00	6,800.00	6,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน (งานที่ 1)							165,722.62	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 Ksc	79.00	ลบ.ม.	2,331.78	184,210.62	391.00	30,889.00	215,099.62	
2.2	คอนกรีตหยาบ (ผสมเอง)	3.00	ลบ.ม.	1,398.50	4,195.50	398.00	1,194.00	5,389.50	
2.3	ทรายหยาบ	67.00	ลบ.ม.	373.83	25,046.61	99.00	6,633.00	31,679.61	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	0.220	ต้น	21,658.18	4,764.80	3,300.00	726.00	5,490.80	
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	2.810	ต้น	21,314.18	59,892.85	3,300.00	9,273.00	69,165.85	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	0.040	ต้น	23,193.54	927.74	4,100.00	164.00	1,091.74	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	1.607	ต้น	24,404.21	39,217.57	4,100.00	6,588.70	45,806.27	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	138.00	กก.	37.38	5,158.44	-	-	5,158.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 2/7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สอ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 438/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	ไม้แบบ+ไม้คร่าว (คิด 50%)	294.00	ตร.ม.	350.00	102,900.00	-	-	102,900.00	
2.10	ไม้ค้ำยัน (คิด 30%)	40.00	ตร.ม.	60.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
2.11	ตะปูขนาดต่างๆ	113.00	กก.	35.82	4,047.66	-	-	4,047.66	
2.12	ค่าแรงงานติดตั้งแบบ	453.00	ตร.ม.	-	-	133.00	60,249.00	60,249.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน (งานที่ 2)							548,478.48	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องลอนคู่สีแดง	1,105.00	แผ่น	67.00	74,035.00	-	-	74,035.00	
	ขนาด 0.50×1.20 ×0.05 ม.								
3.2	ครอบสันลอนคู่	335.00	แผ่น	67.00	22,445.00	-	-	22,445.00	
3.3	ครอบสามทาง	6.00	แผ่น	67.00	402.00	-	-	402.00	
3.4	ครอบหางมน	10.00	แผ่น	67.00	670.00	-	-	670.00	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.0 มม.	28.00	ท่อน	637.50	17,850.00	-	-	17,850.00	
	ยาว 6.00 ม.								
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	36.00	ท่อน	510.00	18,360.00	-	-	18,360.00	
	หนา 3.0 มม. ยาว 6.00 ม.								
3.7	เหล็กตัวซี 150×50×20×3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	30.00	ท่อน	861.00	25,830.00	-	-	25,830.00	
3.8	เหล็กตัวซี 100×50×20×3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	107.00	ท่อน	679.00	72,653.00	-	-	72,653.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 3/7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สอ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 438/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	เมตร	75.00	9,450.00	73.00	9,198.00	18,648.00	
3.10	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	เมตร	55.00	6,930.00	73.00	9,198.00	16,128.00	
3.11	แผ่นกั้นกลอนคู่ ยาว 0.50 ม./แผ่น	280.00	แผ่น	10.00	2,800.00	6.00	1,680.00	4,480.00	
3.12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	30.00	เมตร	190.00	5,700.00	20.00	600.00	6,300.00	
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
3.14	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	5,269.50	กก.	-	-	12.00	63,234.00	63,234.00	รวมลวดเชื่อม
3.15	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	497.00	ตร.ม.	-	-	50.00	24,850.00	24,850.00	
3.16	สีโครงหลังคา(ทาสีกันสนิม1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	410.00	ตร.ม.	44.64	18,302.40	38.00	15,580.00	33,882.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน (งานที่ 3)							411,767.40	
4	งานฉาบพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12×12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	297.00	ตร.ม.	251.95	74,829.15	158.00	46,926.00	121,755.15	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8×8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	23.00	ตร.ม.	288.18	6,628.14	158.00	3,634.00	10,262.14	
4.3	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188.00	ตร.ม.	97.58	18,345.04	82.00	15,416.00	33,761.04	
	รวมค่าวัสดุแรงงาน 4							165,778.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 4/7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สค.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 438/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 5/7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สค.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 438/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 6/7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สอ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 438/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 7/7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สอ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 438/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	700.00	700.00	2,700.00	
11.4	งานวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.30x1.00 ม.	40.00	เมตร	838.22	33,528.80	-	-	33,528.80	รวมค่าติดตั้ง
11.5	บ่อบำบัด คสล.	8.00	บ่อ	1,200.00	9,600.00	400.00	3,200.00	12,800.00	
11.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	-	-	-	-	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุแรงงานต้นทุน (งานที่ 11)							71,697.80	
12	งานอื่นๆ								
12.1	ราวระเบียง+บันไดสแตนเลส	24.00	ม.	3,500.00	84,000.00	-	-	84,000.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุแรงงานต้นทุน (งานที่ 12)							84,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							2,308,565.37	

(ลงชื่อ).....ศุภชาติ คงพูล.....

ประธานกรรมการ

(นายศุภชาติ คงพูล

ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด

(ลงชื่อ).....สถิตย์พันธ์ บัวเนียม..... กรรมการ

(นายสถิตย์พันธ์ บัวเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....บรรชา แวกเพ็ง.....กรรมการ

(นายบรรชา แวกเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง