

บัญชีประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสส. ชนิดชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 258/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินและงานวางผัง								
	งานเจาะทดสอบการรับน้ำหนักชั้นดิน โดยวิธี Borings Test	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	ดินชุดและถมกลับ	90.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	11,250.00	11,250.00	
	ดินถมพื้นพร้อมปรับระดับ	70.00	ลบ.ม.	198.00	13,860.00	99.00	6,930.00	20,790.00	
	งานวางผัง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่างานดินชั้นบน							50,540.00	
2	งานโครงสร้าง/งานคอนกรีต								
	เสาเข็ม คอรัล-สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม.	18.00	ท่อน	1,800.00	32,400.00	260.00	4,680.00	37,080.00	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	2,242.99	1,121.50	391.00	195.50	1,317.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 Ksc	43.00	ลบ.ม.	2,355.14	101,271.02	391.00	16,813.00	118,084.02	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.386	ตัน	22,087.85	8,525.91	4,100.00	1,582.60	10,108.51	
	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	0.808	ตัน	20,415.00	16,495.32	3,300.00	2,666.40	19,161.72	
	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	1.483	ตัน	20,886.45	30,974.61	3,300.00	4,893.90	35,868.51	
	เหล็กตะแกรงลวดรูป 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	246.00	ตร.ม.	26.52	6,523.92	5.00	1,230.00	7,753.92	
	ไม้แบบ	60.00	ลบ.ฟ.	250.00	15,000.00	133.00	7,980.00	22,980.00	
	ตะปูตอกไม้	20.00	กก.	37.39	747.80	-	-	747.80	
	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	37.38	1,121.40	-	-	1,121.40	
	รวมค่างานดินชั้นบน							254,222.88	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม.(เส้นน้ำตาล)	915.00	แผ่น	60.83	55,659.45	-	-	55,659.45	
	คลอบเส้นโค้งกระเบื้องลอนคู่	47.00	แผ่น	72.76	3,419.72	-	-	3,419.72	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	เคลือบสีตะเภากระเบื้องลอนคู่	70.00	แผ่น	72.76	5,093.20	-	-	5,093.20	
	ปิดสีไม้กระเบื้องลอนคู่	4.00	แผ่น	72.76	291.04	-	-	291.04	
	ปิดสีตะเภากระเบื้องลอนคู่	6.00	แผ่น	72.76	436.56	-	-	436.56	
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	40.00	แผ่น	56.04	2,241.60	-	-	2,241.60	
	ตะขอยึดกระเบื้อง	1,830.00	อื่น	3.74	6,844.20	-	-	6,844.20	
	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม.	69.00	ท่อน	771.09	53,205.21	-	-	53,205.21	
	เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หน้า 2.3 มม.	31.00	ท่อน	602.80	18,686.80	-	-	18,686.80	
	เหล็กกล่อง 6" x 6" หน้า 4.5 มม.	4.00	เส้น	3,332.00	13,328.00	-	-	13,328.00	
	เหล็กกล่อง 2" x 4" หน้า 3.2 มม.	8.00	ท่อน	949.76	7,598.08	-	-	7,598.08	
	แปเหล็กกล่องขนาด 100 x 50 มม. หน้า 3.2 มม.	82.00	ท่อน	949.76	77,880.32	-	-	77,880.32	
	เหล็กแผ่น หน้า 9 มม. ขนาด 20x20 ซม.	54.00	แผ่น	135.00	7,290.00	-	-	7,290.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป หน้า 8" ยาว 4.00 เมตร	40.00	แผ่น	256.38	10,255.20	-	-	10,255.20	
	ทับเชิงชายไม้เนื้ออ่อน หน้า 6" ยาว 4.00 เมตร	40.00	แผ่น	221.33	8,853.20	-	-	8,853.20	
	ไม้ฝาเนื้ออ่อน หน้า 6" ยาว 4.00 เมตร	24.00	แผ่น	92.30	2,215.20	-	-	2,215.20	
	เชื่อมโครงเหล็กหลังคา	380.00	ตร.ม.	-	-	320.00	121,600.00	121,600.00	
	งานทาสีเหล็ก สีน้ำมัน	268.00	ตร.ม.	55.00	14,740.00	45.00	12,060.00	26,800.00	
	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	380.00	ตร.ม.	-	-	50.00	19,000.00	19,000.00	
								381,618.61	
4	งานพื้นและผนัง								
	4.1 งานพื้น								
	งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (สีครีม)	157.00	ตร.ม.	414.00	64,998.00	160.00	25,120.00	90,118.00	
	งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (สีดำ)	81.00	ตร.ม.	487.00	39,447.00	160.00	12,960.00	52,407.00	
	งานปูกระเบื้องพื้นเคลือบ ขนาด 12"x12" (สีเทา)	70.00	ตร.ม.	285.00	19,950.00	140.00	9,800.00	29,750.00	
	งานทาสีผนัง สีอคริลิก 100% ชนิดเงา	317.00	ตร.ม.	40.00	12,680.00	40.00	12,680.00	25,360.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	4.2 งานฝัง									
	งานก่ออิฐผนัง	81.00	ตร.ม.	249.00	20,169.00	89.00	7,209.00	27,378.00		
	งานฉาบปูนโครงสร้างและผนังก่ออิฐ	317.00	ตร.ม.	52.00	16,484.00	82.00	25,994.00	42,478.00		
	รวมค่างานต้นทุน							267,491.00		
5	งานระบบไฟฟ้า									
	ท่อร้อยสายไฟ	40.00	เส้น	28.00	1,120.00	-	-	1,120.00		
	คอม High Bay 200 W	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	250.00	1,000.00	17,000.00		
	หลอดไฟ led 1x36W	36.00	ชุด	280.00	10,080.00	250.00	9,000.00	19,080.00		
	สวิตซ์ทางเดี่ยว 16 A 250W	16.00	ชุด	30.00	480.00	-	-	480.00		
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน 16A 250V	32.00	ชุด	50.00	1,600.00	-	-	1,600.00		
	สายไฟ THW 2.5	6.00	ม้วน	800.00	4,800.00	-	-	4,800.00		
	สายไฟ THW 1.5	4.00	ม้วน	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00		
	ตู้ไฟ 4 ช่อง เมม 50A+กันดูด เซฟตี้ลิท	1.00	ตู้	2,400.00	2,400.00	500.00	500.00	2,900.00		
	บล็อกลอย 2x4	15.00	อัน	10.00	150.00	500.00	7,500.00	7,650.00		
	บล็อกลอย 4x4	3.00	อัน	18.00	54.00	250.00	750.00	804.00		
	หน้ากาก 2 ช่อง	15.00	อัน	17.00	255.00	-	-	255.00		
	หน้ากาก 6 ช่อง	3.00	อัน	60.00	180.00	-	-	180.00		
	กล่องกันน้ำ 4x4	30.00	อัน	30.00	900.00	250.00	7,500.00	8,400.00		
	คอนเนคเตอร์ 20 มม.	60.00	อัน	3.50	210.00	-	-	210.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุนทั้งสิ้น							1,020,751.49		

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการ

(นายสุชาติ คงพล)

(นายบรรชา แซ่กเพ็ง)

(นายสถิตยพันธ์ บัวเนียม)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา อาวุโส