

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตามแบบส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 911006

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 417/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ								
1	ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,670.63	1,670.63	-	-	1,670.63	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 2 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,347.28	1,347.28	-	-	1,347.28	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	275.70	551.40	-	-	551.40	
4	ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3/4 นิ้ว	1.00	ท่อน	70.09	70.09	-	-	70.09	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5 นิ้ว x 15 ซม.	3.00	ท่อน	120.00	360.00	-	-	360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	4.00	ตัว	28.46	113.84	-	-	113.84	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	19.85	39.70	-	-	39.70	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	3.00	ตัว	1,550.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3 นิ้ว	3.00	ตัว	1,375.00	4,125.00	-	-	4,125.00	
11	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3 นิ้ว	7.00	ตัว	1,860.00	13,020.00	-	-	13,020.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3/4 นิ้ว	2.00	ตัว	305.00	610.00	-	-	610.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หน้างาน 2 ด้าน dia.3" ลด 11/2-2	2.00	ตัว	53.00	106.00	-	-	106.00	
14	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	2.00	ตัว	608.94	1,217.88	-	-	1,217.88	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	2.00	ตัว	357.27	714.54	-	-	714.54	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 1/2 นิ้ว	11.00	ตัว	18.69	205.59	-	-	205.59	
	รวมยอดยกไป							30,201.95	

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพูล ประธานคณะกรรมการ
(นายศุภชาติ คงพูล)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) บรรชา แวกเพ็ง คณะกรรมการ
(นายบรรชา แวกเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) สติธย์พันธ์ บัวเนียม
(นายสติธย์พันธ์ บัวเนียม)
นายช่างโยธา อาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตามแบบส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 911006

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 417/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							30,201.95	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	8.00	ตัว	17.23	137.84	-	-	137.84	
18	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	11.24	44.96	-	-	44.96	
19	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia. 3 นิ้ว	2.00	ชุด	6,110.00	12,220.00	-	-	12,220.00	
20	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 3 นิ้ว แบบพวงมา	2.00	ชุด	5,150.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	139.00	556.00	-	-	556.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3/4 นิ้ว	2.00	ชุด	154.00	308.00	-	-	308.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.00	อัน	280.00	560.00	-	-	560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	6.00	24.00	-	-	24.00	
25	เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	12.00	24.00	-	-	24.00	
26	น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	72.00	ตัว	30.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
27	ปะเก็นยาง dia 3 นิ้ว	15.00	แผ่น	20.00	300.00	-	-	300.00	
28	ค่าแรงงานการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	1.00	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
28	ทำเกลียว	40.00	จุด	-	-	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานต้นทุนการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ							62,936.75	

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพล
(นายศุภชาติ คงพล)
ปลัดเทศบาล

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) บรรชา แวกเพ็ง
(นายบรรชา แวกเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการ

(ลงชื่อ) สติย์พันธ์ บัวเนียม
(นายสติย์พันธ์ บัวเนียม)
นายช่างโยธาอาวุโส

สติย์พันธ์ บัวเนียม

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (งานเครื่องมือประจำการประปา)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตามแบบส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 417/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	เครื่องมือประจำการประปา								
1	ประแจคอกม้า ขนาด 24 นิ้ว	2.00	ตัว	1,320.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก พร้อมใบเลื่อย ขนาด 12 นิ้ว	1.00	ชุด	390.00	390.00	-	-	390.00	
4	คีมล๊อค ขนาด 10 นิ้ว	1.00	อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงลองไฟ	1.00	อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว	1.00	อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	1.00	อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1.00	อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1.00	อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
	ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ								
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 35.4 นิ้ว	1.00	ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วง	1.00	ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	การวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแส								
	ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์								
	รวมค่างานต้นทุนเครื่องมือประจำการประปา							9,220.00	

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพล
(นายศุภชาติ คงพล)
ปลัดเทศบาล

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) บรรชา แวกเพ็ง
(นายบรรชา แวกเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการ

(ลงชื่อ) สติธย์พันธ์ บัวเนียม
(นายสติธย์พันธ์ บัวเนียม)
นายช่างโยธา อาวุโส

สติธย์พันธ์ บัวเนียม

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (งานระบบจ่ายสารละลายคลอรีน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตามแบบส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 417/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

[illegible]

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพล

ประธานคณะกรรมการ

(นายสุภชาติ คงพล)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) บรรดา แยกเพ็ง

คณะกรรมการ

(นายบรรชา แหกเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

สฤติย์พันธ์ บัวเนียม

(นายสถิตย์พันธุ์ บัวเนียม)

นายช่างโยธา อาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตามแบบส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 417/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม								
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส	2.00	เครื่อง	12,920.00	25,840.00	1,100.00	2,200.00	28,040.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส	2.00	ตู้	12,500.00	25,000.00	1,000.00	2,000.00	27,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่างานต้นทุนระบบเครื่องสูบน้ำ							55,040.00	

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพูล
(นายศุภชาติ คงพูล)
ปลัดเทศบาล

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) บรรชา แวกเพ็ง
(นายบรรชา แวกเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการ

(ลงชื่อ) สติย์พันธ์ บัวเนียม
(นายสติย์พันธ์ บัวเนียม)
นายช่างโยธา อาวุโส

สติย์พันธ์ บัวเนียม

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตามแบบส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 417/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

[illegible]

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพูล ประธานคณะกรรมการ
(นายศุภชาติ คงพูล)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) บรรชา แวกเพ็ง คณะกรรมการ
(นายบรรชา แวกเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) สติธย์พันธ์ บัวเนียม
(นายสติธย์พันธ์ บัวเนียม)
นายช่างโยธา อวูโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตามแบบส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 417/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
1	ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 4 นิ้ว	250.00	ท่อน	556.80	139,200.00	167.04	41,760.00	180,960.00	คิด 30 % ของราคาท่อ
	พร้อมข้อต่อ 1 อัน								
2	ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3 นิ้ว	250.00	ท่อน	343.65	85,912.50	103.10	25,775.00	111,687.50	คิด 30 % ของราคาท่อ
	พร้อมข้อต่อ 1 อัน								
3	ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 2 นิ้ว	800.00	ท่อน	210.28	168,224.00	63.08	50,464.00	218,688.00	คิด 30 % ของราคาท่อ
	พร้อมข้อต่อ 1 อัน						-		
4	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	40.00	กระป๋อง	124.30	4,972.00	-	-	4,972.00	
5	อุปกรณ์ประปา เช่น ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อต่อสามทาง, ข้อโค้ง	1.00	รายการ	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	คิด 15 % ของราคาท่อ
	และอื่นที่จำเป็น								
	รวมค่างานต้นทุนระบบท่อจ่ายน้ำประปา							575,307.50	

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพล ประธานคณะกรรมการ
(นายศุภชาติ คงพล)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) บรรชา แยกเพ็ง คณะกรรมการ
(นายบรรชา แยกเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) สติย์พันธ์ บัวเนียม
(นายสติย์พันธ์ บัวเนียม)
นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตามแบบส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 417/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

[illegible]

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพล

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) บรรดา แหกเพ็ง

คณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

สฤติย์พันธ์ บัวเนียม

(นายศุภกษัติ คงพล)

(นายบรรชา แหกเพ็ง)

(นายสฤตย์พันธ์ บัวเนียม)

ปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา อาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (งานจัดหาสารส้ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ตามแบบส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๓ รายการเฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ 417/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

[illegible]

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพล

ประธานคณะกรรมการ

(นายศุภราชติ คงพล)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) บรรดา แยกเพียง

คณะกรรมการ

(นายบรรชา แหกเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

สถิตย์พันธุ์ บัวเนียม

(นายสถิตย์พันธ์ บัวเนียม)

นายช่างโยธา อาวุโส