

แบบฟอร์มสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพญาขัน
 โครงการ ก่อสร้างถนนดิน
 ชื่อสายทาง คลองโรงตรวน - เหมืองหลา (ช่วงอุทิศ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง ดิน กว้าง 4.50 ม. ระยะทางตลอดสาย 0.650 กม.
 ชนิดไหล่ทาง - กว้าง 0.00 ม. รวมความกว้าง 4.50 ม.
 ช่วงที่ดำเนินการ จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม.ที่ 0+650.00 ระยะทาง 0.6500 กม.
 ทางเชื่อม - 0.00 ม. ระยะทาง 0.00 ม.
 ระยะทางดำเนินการ 0.6500 กม.
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
 ปร. 4 ท จำนวน 1 แผ่น
 ปร. 4 ส จำนวน - แผ่น
 ปร. 4 อ จำนวน - แผ่น

วันที่จัดทำ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	515,706.65	1.3795	711,417.29	- Factor F ฝนตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			714,417.29	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			714,417.29	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)					

ระยะทางที่ก่อสร้างทั้งโครงการ 0.6500 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 1,099,103.52 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพญาขัน ที่ 315/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวิศิษฐ์ เกื้อมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา คงสอน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสานิตย์ หมดมณี)

นิติกรชำนาญการ

ชื่อโครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนดิน สายคลองโรงคววน - เหมืองหลา (ช่วงอุทิศ)

ผิวทาง กว้าง 4.50 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 650 เมตร

หมู่ที่ 7 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ทต.พญาขัน พช.-65-008

1 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน								
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาด เบา)	ตร.ม.	3,413	1.85	6,313.13	1.3795	2.55	8,708.95	
	1.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง								
	1.2.1 งานดินคัต	ลบ.ม.	21.00	34.58	726.18	1.3795	47.70	1,001.76	
	1.3 งานถมคันทาง								
	1.3.1 งานดินถม								
	- งานดินถม วัสดุจากงานดินคัต	ลบ.ม.	6.00	50.89	305.34	1.3795	70.20	421.21	
	- งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	1,416.00	332.00	470,112.00	1.3795	457.99	648,519.50	
2	งานเบ็ดเสร็จ								
	2.1 งานระบบระบายน้ำ								
	2.1.1 งานท่อระบายน้ำ คล. ชนิดกลม								
	- ท่อลอดกลมคล.ขนาด 1 - Ø 0.60 ม.	ม.	18.00	2,125.00	38,250.00	1.3795	2,931.43	52,765.87	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	
TOTAL								714,417.29	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 515,706.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= 3,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพญาขัน ที่ 315/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 256 ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวิศิษฐ์ เกื้อมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปริชา คงสอน)

(นายสันติย์ หมวคณ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นิติกรชำนาญการ