

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพญาขัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน

แบบเลขที่ พข.-65-015

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพญาขัน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน				
	อาคาร	402,986.94	1.3056	526,139.75	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	1.0000	3,500.0000	
	รวมทั้งสิ้น			529,639.75	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....7....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....5....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			529,639.75	
	คิดเป็นเงินราคากลาง			529,639.75	
ตัวอักษร (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 130.00 ตร.ม. เฉลี่ย 4,074.15 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลพญาขัน ที่ 372/2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565


 (นายธนวิศิษฐ์ เกือมิตร)
 ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายปรีชา คงสอน)
 กรรมการ
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 (นายสันติ ทุมวดี)
 กรรมการ
 นิติกร

กลุ่มงาน/งาน	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพญาขัน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักปลัด เทศบาลตำบลพะวัก
คำนวณราคากลางโดย	นายปรีชา คงสอน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	1	LS.		-		9,489.60	9,489.60	
2	งานวิศวกรรม	1	LS.		91,663.05		32,687.23	124,350.28	
3	งานสถาปัตยกรรม	1	LS.		167,261.21		58,885.85	226,147.06	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	1	LS.		40,000.00		-	40,000.00	
5	งานอื่นๆ	1	LS.		-		3,000.00	3,000.00	
						ราคารวมทั้งสิ้น		402,986.94	

Swartz Am. Onal

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพญาขัน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลชะวัด
 คำนวณราคากลางโดย นายปรีชา คงสอน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
1.1	งานรื้อถอนอาคารเดิม								
1.1.1	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	71.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,550.00	3,550.00	รื้อกอง
1.1.2	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	71.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,420.00	1,420.00	รื้อกอง
1.1.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ	78.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,950.00	1,950.00	รื้อขนไป
1.1.4	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	38.34	ตร.ม.	-	-	40.00	1,533.60	1,533.60	รื้อขนไป
1.1.5	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	3.00	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	รื้อขนไป
1.1.6	งานรื้อถอนหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมกระจก	6	ตร.ม.	-	-	100.00	646.00	646.00	รื้อกอง
1.1.7	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	6	ชุด	-	-	30.00	180.00	180.00	รื้อกอง
	รวมข้อ 1				-		9,489.60	9,489.60	
2	งานวิศวกรรม								
2.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1.1	งานขุดดิน - ถมดิน	16.90	ลบ.ม.			148.00	2,501.20	2,501.20	
2.1.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.63	ลบ.ม.	467.29	292.06	99.00	61.88	353.94	
2.1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,517.00	758.50	398.00	199.00	957.50	
2.1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	10.34	ลบ.ม.	1,899.00	19,635.66	498.00	5,149.32	24,784.98	
2.1.5	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมชั้น SR24 RB6	0.19	ตัน	25,258.88	4,846.87	4,100.00	786.74	5,633.61	
	เหล็กเส้นกลมชั้น SD30 DB12	0.29	ตัน	29,991.59	8,621.75	3,300.00	948.66	9,570.41	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	14.00	กก.	51.40	719.60			719.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพญาขัน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลชะรัด
 คำนวนราคากลางโดย นายปรีชา คงสอน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบโครงสร้าง (คิด 80%)	26.85	ตร.ม.	292.40	7,850.36	-	-	7,850.36	
	ไม้คร่าวยึดแบบ (คิด 30% ของแบบหล่อ)	8.05	ลบ.ฟ.	292.40	2,355.11	-	-	2,355.11	
	ไม้ค้ำยัน (คิด 30% ของทั้งหมด)	14	ตัน	60.00	840.00	-	-	840.00	
	ตะปู	8.39	กก.	37.39	313.70	-	-	313.70	
	ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	33.56	ตร.ม.	-	-	133.00	4,463.48	4,463.48	
2.1.7	ดินลูกรัง	50.75	ลบ.ม.	327.00	16,595.25	133.00	6,749.75	23,345.00	
	รวมข้อ 2.1				62,828.86		20,860.03	83,688.89	
2.2	งานโครงหลังคา								
2.1	เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3มม. (6.95 กก./ม.)	3	ท่อน	1,936.00	5,808.00	417.00	1,251.00	7,059.00	
2.1	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3มม. (3.92 กก./ม.)	3	ท่อน	814.95	2,444.85	235.20	705.60	3,150.45	
2.2	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3มม. (ของเดิม) (3.92 กก./ม.)	3	ท่อน	-	-	235.20	705.60	705.60	
2.3	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3มม. (3.25 กก./ม.)	26	ท่อน	791.59	20,581.34	195.00	5,070.00	25,651.34	
2.4	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3มม. (ของเดิม) (3.25 กก./ม.)	21	ท่อน	-	-	195.00	4,095.00	4,095.00	
	รวมข้อ 2.2				28,834.19		11,827.20	40,661.39	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานหลังคา								
3.1.1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.	148	แผ่น	41.12	6,085.76	-	-	6,085.76	
3.1.2	ครอบปิดข้างกระเบื้องลอนคู่	32	แผ่น	41.93	1,341.76	-	-	1,341.76	
3.1.3	ครอบปิดชายกระเบื้องลอนคู่	2	แผ่น	41.93	83.86	-	-	83.86	
3.1.4	ครอบชนผนัง	45	แผ่น	41.93	1,886.85	-	-	1,886.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพญาขัน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลชะรัต
 คำนวณราคากลางโดย นายปรีชา คงสอน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.5	ขอยึดกระเบื้อง 8 นิ้ว	550	ตัว	5.20	2,860.00	-	-	2,860.00	
3.1.6	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	147.00	ตร.ม.	-	-	45.00	6,615.00	6,615.00	
3.1.7	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 3/4"x8"	9.00	แผ่น	265.00	2,385.00	-	-	2,385.00	
3.1.8	ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 3/4"x6"	9.00	แผ่น	194.00	1,746.00	-	-	1,746.00	
3.1.9	ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	34.60	ม.	-	-	73.00	2,525.80	2,525.80	
	รวมข้อ 3.1				16,389.23		9,140.80	25,530.03	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
3.2.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทึบขึ้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	32.00	ตร.ม.	300.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
3.2.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	112.33	เมตร	260.00	29,205.80	-	-	29,205.80	
	รวมข้อ 3.2				38,805.80		-	38,805.80	
3.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
3.3.1	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	65.00	ตร.ม.	313.00	20,345.00	89.00	5,785.00	26,130.00	
3.3.2	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	9.84	ตร.ม.	642.00	6,317.28	167.00	1,643.28	7,960.56	
3.3.3	เสาเอ็นและทับหลัง คสล.	50.00	เมตร	93.00	4,650.00	44.00	2,200.00	6,850.00	
3.3.4	ผนังฉาบปูนเรียบ	140.00	ตร.ม.	52.00	7,280.00	82.00	11,480.00	18,760.00	
	รวมข้อ 3.3				38,592.28		21,108.28	59,700.56	
3.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
3.4.1	พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกสี ขนาด 12"x12"	70.43	ตร.ม.	256.00	18,030.08	158.00	11,127.94	29,158.02	
	รวมข้อ 3.4				18,030.08		11,127.94	29,158.02	

Signature J. K. S.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพญาขัน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลชะรัด
 จำนวนราคากลางโดย นายปรีชา คงสอน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.5	งานประตูหน้าต่าง								
3.5.1	D1	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	รวมติดตั้ง
3.5.2	D2	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมติดตั้ง
3.5.3	หน้าต่างเดิม	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมข้อ 3.5				20,500.00		1,000.00	21,500.00	
3.6	งานทาสี								
3.6.1	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	121.21	ตร.ม.	67.00	8,121.07	35.00	4,242.35	12,363.42	
3.6.2	ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาทนภายนอก	96.47	ตร.ม.	70.00	6,752.90	34.00	3,279.98	10,032.88	
3.6.3	ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาทนภายใน	299.55	ตร.ม.	67.00	20,069.85	30.00	8,986.50	29,056.35	
	รวมข้อ 3.6				34,943.82		16,508.83	51,452.65	
3.7	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
3.7.1	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวมข้อ 3.7				40,000.00		-	40,000.00	
3.8	งานอื่นๆ								
3.8.1	รื้อและติดตั้งผนังเหล็กฉีก	3.00	ชุด	-	-	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมข้อ 3.8				-		3,000.00	3,000.00	



