แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ประมาณการเมื่อ 17 ธันวาคม 2562

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกทุ่งค้อ - หนองกอบ

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,632 ตารางเมตร
ไหล่ทางถมดินกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

แบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเททศบาลตำบลนาโหนด ที่ 584/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย X F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,632.00	11.06	18,049.92	1.3822	15.29	24,948.60
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางหนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	81.00	494.08	40,020.48	1.3822	682.92	55,316.31
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,632.00	401.51	655,271.39	1.3822	554.97	905,716.12
10	Expansion Joint	ม.	30.00	133.19	3,995.70	1.3822	184.10	5,522.86
11	Contraction Joint	ม.	132.00	82.64	10,908.48	1.3822	114.23	15,077.70
12	Longitudinal Joint	ม.	272.00	75.48	20,530.78	1.3822	104.33	28,377.64
13	งานดินถมไหล่ทางและหลังท่อ คสล.	ลบ.ม.	61.00	213.48	13,022.28	1.3822	295.07	17,999.40
14	งานท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3)							
	- ท่อคสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	เมตร	8.00	820.00	6,560.00	1.3822	1,133.40	9,067.23
	- ท่อคสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	เมตร	16.00	1,365.00	21,840.00	1.3822	1,886.70	30,187.25
15	ป้ายภายหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
							TOTAL	**1,095,213.11**
							คิดเป็นเงินเพียง	**1,090,000.00**

กำหนดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (เงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	**793,199.03**
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	**1.3822**
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพูล ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชาติ คงพูล)

(ลงชื่อ) บรรชา แขกเพ็ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบรรชา แขกเพ็ง)

(ลงชื่อ) สถิตย์พันธ์ บัวเนียม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสถิตย์พันธ์ บัวเนียม)

- เห็นชอบ สุรชัย ชูอักษร
(นายสุรชัย ชูอักษร)
นายเทศมนตรีตำบลนาโหนด