

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ประมาณการเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหัวหมอน -- บ้านพังกั้ง

สถานที่ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหัวหมอน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

ขนาด ซ่อมแซมโดยการเทผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง

แบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่ 71/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิม (ชนทั้ง)	เหมา	1.00	4,500.00	4,500.00	1.3822	6,219.90	6,219.90
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางหนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.50	588.00	4,410.00	1.3822	812.73	6,095.50
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	150.00	408.61	61,291.50	1.3822	564.78	84,717.11
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	6.00	79.28	475.68	1.3822	109.58	657.48
12	Longitudinal Joint	ม.	25.00	77.93	1,948.25	1.3822	107.71	2,692.87
							TOTAL	100,382.86
							คิดเป็นเงินเพียง	100,000.00

กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	72,625.43
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพูล ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชาติ คงพูล)

(ลงชื่อ) สติธัยพันธ์ บัวเนียม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสติธัยพันธ์ บัวเนียม)

(ลงชื่อ) บรรชา แวกเพ็ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบรรชา แวกเพ็ง)

- เห็นชอบ สุรัชย์ ชูอักษร
(นายสุรัชย์ ชูอักษร)
นายเทศมนตรีตำบลนาโหนด