

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ฝัगतอระบายน้ำ คสล. ทดแทนทอระบายน้ำเดิมที่มีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมจุดวางทอถนนสายต่าง ๆ ภายในตำบลนาโหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวนเงิน ๑๒๗,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ฝัगतอระบายน้ำ คสล. ถนนสายต่าง เพื่อทดแทนทอระบายน้ำที่มีขนาดเล็ก รวมทั้งฝัगतอระบายน้ำ คสล. เพิ่มเติมถนนสายต่างๆ ภายในตำบลนาโหนด ดังนี้

๑. ถนนสายซอยตาขุน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโหนด ช่วง กม. ๐+๐๐๐ โดยฝัगतอระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่ง และถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๙ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อย

๒. ถนนสายเขาหลักโค – บ้านไร่ หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลนาโหนด ช่วง กม. ๐+๗๐๐ ดำเนินการฝัगतอระบายน้ำทดแทนของเดิมที่แตกชำรุด โดยฝัगतอระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่ง และถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อยแล้วเสร็จ

๓. ถนนสายวังหลุมพอ – หนองเข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโหนด ช่วง กม. ๐+๐๐๐ โดยฝัगतอระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่ง และถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อยแล้วเสร็จ

๔. ถนนสายศาลาทำดินแดง – เขตหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาโหนด ช่วง กม. ๑ + ๓๐๐ ฝัगतอระบายน้ำ คสล. เพิ่มเติม จำนวน ๑ จุด โดยฝัगतอระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่ง และถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อยแล้วเสร็จ

๕. ถนนสายเกาะโจต – หนองท่อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโหนด ช่วง กม. ๐ + ๑๕๐ ฝัगतอระบายน้ำ คสล. เพิ่มเติม จำนวน ๑ จุด โดยฝัगतอระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่ง และถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อยแล้วเสร็จ

๖. ถนนสายเกาะทัง – ทุ่งเหมา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลนาโหนด ฝัगतอระบายน้ำ คสล.เพิ่มเติม จำนวน ๒ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ กม. ๐ + ๑๗๐ ฝัगतอระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่ง และถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อยแล้วเสร็จ

จุดที่ ๒ ช่วง กม. ๐ + ๖๕๐ ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๑ แถว รวม ๖ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง และถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยแล้วเสร็จ

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๒

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** (ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่ ๒๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๖.๑ นายศุภชาติ คงพูล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด ประธานกรรมการ

๖.๒ นายบรรชา แวกเพ็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายสถิตย์พันธ์ บัวเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ