

สรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านวังปริง - บ้านตรอกปด ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร

แผ่นที่ 1/2

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 - 4 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาวินาที 21 พฤศจิกายน 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งท.นาโหนด ที่ 398/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย x ราคา FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานชุดรื้อพื้นทางเดิมบดทับ	ตร.ม.	๔,๕๐๐.๐๐	๑๓.๔๑	๖๐,๓๔๕.๐๐	๑.๓๘๒๒	๑๘.๕๕๔	๘๓,๔๐๘.๘๖
	1.2 พื้นทางหินคลุกบ่ออัดแน่น หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	๙๐๐.๐๐	๖๔๕.๔๙	๕๘๐,๙๔๑.๐๐	๑.๓๘๒๒	๘๙๒.๒๐	๘๐๒,๙๗๖.๖๕
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime COAT	ตร.ม.	๔,๕๐๐.๐๐	๒๖.๔๕	๑๑๙,๐๒๕.๐๐	๑.๓๘๒๒	๓๖.๕๖	๑๖๔,๕๑๖.๓๖
	2.2 งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 Asphaltic Concrete ON Prime Coat	ตร.ม.	๔,๕๐๐.๐๐	๑๘๖.๕๖	๘๓๙,๕๒๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒๕๗.๘๖	๑,๑๖๐,๓๘๔.๕๔
	2.4 Asphaltic Concrete ON Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 Asphaltic Concrete ON Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 Asphaltic Concrete ON Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้นแบ่งช่องจราจร ขนาดกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	๙๐.๐๐	๒๘๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๓๔๗.๐๒	๓๔,๘๓๑.๔๔
	ตีเส้นทึบตลอด (สีเหลือง)							
	4.2 งานตีเส้นข้างทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๒๘๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๓๔๗.๐๒	๖๙,๖๖๒.๘๘
	ตีเส้นทึบตลอด (สีขาว)							
	4.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานจราจรสงเคราะห์							
	5.1 งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 ป้ายจราจร	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 Guard Rail	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานติดตั้ง							
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ป้าย	๑.๐๐	๓,๑๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๔,๒๘๔.๘๒	๔,๒๘๔.๘๒
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	ป้าย	๑.๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒,๗๖๔.๔๐	๒,๗๖๔.๔๐
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ. - บ55	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต75	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต76	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต77	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต78	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ น1	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ น2 (1แผ่น)	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ น2 (แผ่นป้าย)	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ น2 (แผ่นป้าย)	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ น3	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ น4	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ น5	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป				๑,๖๘๐,๕๓๑.๐๐			๒,๓๒๒,๘๒๙.๙๕

สรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านวังปริง - บ้านตรอกปด ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 - 4 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาวันที่ 29 กันยายน 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งต.นาโหนด ที่ 328 /2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

แผ่นที่ 2/2

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย x ราคา FN	ราคากลาง
	ยอดยกมา				๑,๖๘๐,๕๓๑.๐๐			๒,๓๒๒,๘๒๙.๙๕
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต75	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต76	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต78	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.19 หลักราไฟท์ ค.ส.ค.	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2.20 หลักรั้วโลหะ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	6.1 ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	๒.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐
	6.2 ป้ายภายหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
							TOTAL	๒,๓๒๖,๓๒๙.๙๕
กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น (เงินสองล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)							คิดเป็นเงินเพียง	๒,๓๒๖,๐๐๐.๐๐

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๑,๖๘๔,๐๓๑.๐
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๘๒๒
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพูล ประธานคณะกรรมการ
(นายศุภชาติ คงพูล)
ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด

(ลงชื่อ) บรรชา แวกเพ็ง คณะกรรมการ
(นายบรรชา แวกเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) สติติพันธ์ บัวเนียม คณะกรรมการ
(นายสติติพันธ์ บัวเนียม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นชอบ สุรัชย์ ชูอักษร
(นายสุรัชย์ ชูอักษร)
นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด