

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.64-0016 สายเขาหลักโค-สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.64-0016 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโหนด / เทศบาลตำบลนาโหนด

สายเขาหลักโค-สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลนาโหนด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.64-0016 สายเขาหลักโค -

สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางถมดินกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,825

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นเงิน 3,477,809.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุภชาติ คงพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด

7.2 สติย์พันธ์ บัวเนียม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 บรรชา แยกเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

บรรชา แยกเพ็ง

01 กันยายน 2563 09:31:43

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง	
4.1	1	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง								
	1.1	งานรองพื้นทาง								
	1.1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
	1.1.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)								
	1.1.1.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	ลบ.ม.	1,780.000	224.90	400,322.00	1.3795	310.24	552,244.19	
5.1	1.1.1.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)								
	1.1.1.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	144.000	249.51	35,929.44	1.3795	344.19	49,564.66	
	1.1.1.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	1.1.1.3.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
	1.1.1.3.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)								
8.1	1.1.1.3.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PA	ลบ.ม.	241.000	687.97	165,800.77	1.3795	949.05	228,722.16	
8.2	1.1.1.3.1.2	งานรื้อชั้นทางเดิม (หินคลุก หนา 10 ซม.) แล้วบดทับ	ตร.ม.	4,825.000	10.66	51,434.50	1.3795	14.70	70,953.89	
	2	งานผิวทาง								
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
	2.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
	11.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CO	ตร.ม.	4,825.000	358.87	1,731,547.75	1.3795	495.06	2,388,670.12	
	11.2	รอยต่อเผื่อยขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	95.000	132.13	12,552.35	1.3795	182.27	17,315.96	
11.3	2.1.1.3	รอยต่อเผื่อยหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	385.000	78.88	30,368.80	1.3795	108.81	41,893.75	
11.4	2.1.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	965.000	67.65	65,282.25	1.3795	93.32	90,056.86	
12.1	3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
	3.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 ม.	ม.	21.000	799.37	16,786.77	1.3795	1,102.73	23,157.34	
	12.2	3.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ((มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.000	1,377.50	11,020.00	1.3795	1,900.26	15,202.09
	12.3	4	งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	20.73	20.73	1.3795	28.59	28.59
TOTAL									3,477,809.61	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.64-0016 สายเขาหลักโค-สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทาง และพื้นทาง 1.1 งานรองพื้นทาง 1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.1.1.1.1	ลบ.ม.	1,780.000	224.90	400,322.00	1.3795	310.24	552,244.19
2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) หน้าเฉลี่ย 0.30 เมตร 1.1.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 1.1.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 1.1.1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต 1.1.1.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	144.000	249.51	35,929.44	1.3795	344.19	49,564.66

บรรชา แซกเพ็ง

01 กันยายน 2563 09:23:48

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.64-0016 สายเขาหลักโค-สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.1.3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	241.000	687.97	165,800.77	1.3795	949.05	228,722.16
4	1.1.1.3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	4,825.000	10.66	51,434.50	1.3795	14.70	70,953.89
	1.1.1.3.1.2 งานรื้อชั้นทางเดิม (หินคลุก หนา 10 ซม.) แล้วบดทับ							
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

บรรชา แซกเพ็ง

01 กันยายน 2563 09:23:48

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.64-0016 สายเขาหลักโค-สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาค่าหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,825.000	358.87	1,731,547.75	1.3795	495.06	2,388,670.12
6	2.1.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	95.000	132.13	12,552.35	1.3795	182.27	17,315.96
7	2.1.1.3 รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	385.000	78.88	30,368.80	1.3795	108.81	41,893.75
8	2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	965.000	67.65	65,282.25	1.3795	93.32	90,056.86
3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
9	3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 ม.	ม.	21.000	799.37	16,786.77	1.3795	1,102.73	23,157.34
10	3.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.000	1,377.50	11,020.00	1.3795	1,900.26	15,202.09
	4. งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	20.73	20.73	1.3795	28.59	28.59
รวมราคากลาง								3,477,809.61

บรรณา แยกเพ็ง

01 กันยายน 2563 09:23:48

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.64-0016 สายเขาหลักโค-สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด

บรรชา แฉกเพ็ง

01 กันยายน 2563 09:23:48

หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ทพ.ด.64-0016 สายเขาหลักโค-สามแยกบ้านวังหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลนาโหนด/เทศบาลตำบลนาโหนด



(คุณชาติ คงพูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สติชัยพันธ์ บัวเนียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(บรรชา แชกเพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บรรชา แชกเพ็ง

01 กันยายน 2563