



ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุดำเนินการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด และฝังท่อระบายน้ำเพิ่มเติมสายต่าง ๆ ในตำบลนาโหนด จำนวน ๖ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลนาโหนด ได้ดำเนินการจ้างฝังท่อระบายน้ำ คสล.ทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด และฝังท่อระบายน้ำเพิ่มเติมสายต่าง ๆ ในตำบลนาโหนด จำนวน ๖ สายทาง ดังนี้

๑. ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่แตกชำรุด ถนนสายควนโทะ – ในทอน ช่วง กม. ๐ + ๔๕๐ หมู่ที่ ๑๐ โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙ ลบ.ม. แล้วถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

๒. ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่แตกชำรุด ถนนสายปลายนา – คอกเก่า ช่วง กม. ๑ + ๑๘๐ หมู่ที่ ๖ โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. แล้วถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

๓. ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่แตกชำรุด ถนนสายเขาหลักโค – สามแยกวังหมาก ช่วง กม. ๑ + ๐๐๐ หมู่ที่ ๓ โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. แล้วถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

๔. ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่แตกชำรุด ถนนสายเหมืองใหม่สามแยกเกาะนารอบ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ กม.๐+๔๐๐ ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. แล้วถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

จุดที่ ๒ กม. ๐ + ๗๐๐ ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยและถมดินบริเวณหลังท่อปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. แล้วถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

จุดที่ ๓ กม. ๐ + ๙๐๐ ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. แล้วถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุ ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

/๕.ฝังท่อ...

๕. ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. ทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่แตกชำรุด ถนนสายคอกเก่า – สามแยกสะพานพร้าว ช่วง กม. ๐ + ๙๐๐ หมู่ที่ ๓ โดยฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. แล้วถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

๖. ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.เพิ่มเติม ถนนเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านตรอกปด หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ กม. ๐ + ๐๐๐ ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย และถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. แล้วถมทับด้วยหินผุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

จุดที่ ๒ กม. ๐ + ๐๒๐ ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยและถมดินบริเวณหลังท่อ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. แล้วถมทับด้วยหินผุ ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย กับนางเพ็ญศรี พุ่มพูล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

บัดนี้ นางเพ็ญศรี พุ่มพูล ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามโครงการดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายละเอียดทุกประการแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) สุรัชชัย ชูอักษร

(นายสุรัชชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด