

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำฐานศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่ 73/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	500.00	500.00	500.00	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 210 Ksc	3.00	ลบ.ม.	2,275.71	6,827.13	391.00	1,173.00	8,000.13	
3	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	1.00	ลบ.ม.	514.02	514.02	99.00	99.00	613.02	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	23.50	ตร.ม.	35.00	822.50	5.00	117.50	940.00	
5	งานไม้แบบ	3.000	ตร.ม.	350.00	1,050.00	133.00	399.00	1,449.00	
6	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	23.50	ตร.ม.	251.95	5,920.83	158.00	3,713.00	9,633.83	
7	งานบุขอบข้างฐานด้วยกระเบื้องเคลือบ	4.00	ตร.ม.	251.95	1,007.80	200.00	800.00	1,807.80	
8	งานรั้วสแตนเลสรอบศาลพระภูมิ	11.00	เมตร	2,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน							50,443.78	

(ลงชื่อ).....ศุภชาติ คงพล..... ประธานกรรมการ

(นายศุภชาติ คงพล

ปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด

(ลงชื่อ).....สถิตย์พันธ์ บัวเนียม..... กรรมการ

(นายสถิตย์พันธ์ บัวเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....บรรชา แวกเพ็ง.....กรรมการ

(นายบรรชา แวกเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง